

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ**

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	1	ton	4,00	13,50	54,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	2	ton.km	264,00	0,35	92,40
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ-2124	3	m3	7,00	4,50	31,50
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	4	m2	95,00	7,90	750,50
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ								
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	5	m3	9,00	95,00	855,00
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223.A.6	6	m3	9,00	22,50	203,00
7	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο / m3	ΟΙΚ 34.02.01	ΟΙΚ-3401.2	7	m3	26,00	61,00	1586,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	8	m2	18,00	15,70	283,00
9	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ-3873	9	kg	300,00	1,07	321,00
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ								
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ-4502	10	m2	18,00	11,20	202,00
11	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	11	m	185,00	14,00	2590,00
12	Συγκρότημα ορθοστατών πετοσφαίρισης (volleyball)	ΟΙΚ 64.29.1 ΣΧ	ΟΙΚ 6428	12	TEM	2,00	1500,00	3000,00
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	13	m2	67,00	28,00	1876,00
14	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με γρανίτη-κισσό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 75.41.01 ΣΧ	ΟΙΚ 7541	14	m	200,00	39,00	7800,00

15	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη - κισσό	ΟΙΚ 75.68 ΣΧ	ΟΙΚ 7564	15	m2	29,00	101,00	2929,00
16	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη	ΟΙΚ 75.70	ΟΙΚ 7564	16	μμ	39,00	15,70	612,00
ΟΜΑΔΑ 12: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
17	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	17	m2	1700,00	10,10	17170,00
18	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	18	m2	880,00	0,34	299,20
19	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία) Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΟΙΚ 23.10.02	ΟΙΚ-2303	19	κ.α.	16,00	90,00	1440,00
20	Ειδική Πινακίδα Δημοσιότητας Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»	ΟΔΟ Ε-10.2 ΣΧ	ΟΔΟ 2653 ΣΧ	20	ΤΕΜ	1	300,00	300,00

Άθροισμα Βασικές Εργασίες: **42.394,60**
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): **7.631,03**

Μερικό σύνολο: **50.025,63**
Απρόβλεπτα (15%): **7.503,84**

Μερικό σύνολο: **57.529,47**
Αναθεωρήσεις: **212,46**
ΦΠΑ (24%): **13.858,06**

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: **71.600,00**

Κάτω Νευροκόπτι 25/06/2018

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΙΣΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ