

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια :Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Περιφ.Ενότητα:Δράμας
ΟΤΑ :Δήμος Νευροκοπίου
e-mail :texniki3@0724.syzefxis.gov.gr
τηλέφωνο:2523350161-163

Έργο:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ,ΒΩΛΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ99/2017

Προϋπ:118.012,76€(με ΦΠΑ)
ΚΑ:15/7331.05

αρ.μελέτης:02/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη του έργου με τίτλο :

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ,ΒΩΛΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ99/2017»

Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι κάτωθι:

1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΔ ΒΩΛΑΚΑ:

Στον Παιδικό Σταθμό ΤΔ Βώλακα, και βάσει των διατάξεων του ΠΔ 99/2017 για την οριστική αδειοδότηση λειτουργίας του σταθμού κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω παρεμβάσεις- προσαρμογές:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Τοποθέτηση ασφαλών κιγκλιδωμάτων στην σκάλα εισόδου και προστατευτικών χωρισμάτων στην υπάρχουσα ράμπα με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη η ίση των 12 εκ .
2. Τοποθέτηση αντιολισθητικών λωρίδων στις εξωτερικές σκάλες.
3. Τοποθέτηση αμμοδόχου στον υπαίθριο χώρο.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1. Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα κουφώματα των χώρων απασχόλησης των νηπίων μέχρι το ύψος των 1,50μ από το δάπεδο καθώς και στο χώρο τραπεζαρίας στα δύο μεγάλα ανοίγματα -κουφώματα. Όλα τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν κενά μεγαλύτερα των 12εκ. και σκαλωτή διάταξη.
2. Προσθήκη ειδικής μεμβράνης ασφαλείας στους υαλοπίνακες των δύο κουφωμάτων του χώρου τραπεζαρίας και αντίστοιχα στα κουφώματα στο χώρο δραστηριοτήτων των νηπίων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Τοποθέτηση αντιολισθηρού δαπέδου στο χώρο τραπεζαρίας των νηπίων.
2. Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών και ξύλινων κουφωμάτων.
3. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων του Σταθμού.

2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΔ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ:

Στον Παιδικό Σταθμό ΤΔ Περιθωρίου, και βάσει των διατάξεων του ΠΔ 99/2017 για την οριστική αδειοδότηση λειτουργίας του σταθμού κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω παρεμβάσεις- προσαρμογές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Κατασκευή νέας ράμπας σε μία από τις εισόδους του Σταθμού .Η ράμπα θα χρησιμοποιηθεί από καρτσάκια ΑΜΕΑ καθώς και από καρτσάκια μεταφοράς νηπίων.
2. Αντικατάσταση των μαρμάρινων βαθμίδων στις δύο σκάλες του Σταθμού με υλικό αντιολισθητικό.
3. Αντικατάσταση των σαθρών ξύλινων κιγκλιδωμάτων στην σκάλα εισόδου του Σταθμού από σιδερένια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.
4. Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στο υπαίθριο χώρο καθώς και προστατευτικών επιφανειών πτώσης όπου κρίνεται απαραίτητο.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1. Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων στους χώρους του Σταθμού. Τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα είναι παλαιά και σαθρά και θα αντικατασταθούν από ανάλογα δεδομένου ότι ο οικισμός Περιθωρίου είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός.
2. Επένδυση των υαλοστασίων στους χώρους απασχόλησης και τραπεζαρίας των νηπίων με ειδική μεμβράνη ασφαλείας και ανάλογη σήμανση.
3. Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα κουφώματα των χώρων απασχόλησης των νηπίων μέχρι το ύψος των 1,50μ από το δάπεδο. Όλα τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν κενά μεγαλύτερα των 12εκ. και σκαλωτή διάταξη
4. Εργασίες χρωματισμού των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Αντικατάσταση των ειδών υγιεινής στο WC νηπίων και προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου πλήρους W.C./λουτρό νηπίων που θα περιλαμβάνει παιδικά είδη υγιεινής και συγκεκριμένα 2WC νηπίων, 2. νιπτήρες νηπίων, ένα DS νηπίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, προς πλήρη εφαρμογή του Π.Δ.. Επισημαίνεται ότι. Όλα τα είδη που θα επιλεγθούν θα είναι σε φωτεινούς, χαρούμενους, παιδικούς χρωματισμούς, πλήρως εναρμονισμένα με τον χώρο του Παιδικού Σταθμού.
2. Οι τοίχοι θα επενδυθούν από το δάπεδο μέχρι και ύψος 1,60μ. τουλάχιστον, με πλακίδια πορσελάνης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Θα αντικατασταθεί ο φωτισμός σε όλους τους χώρους του Σταθμού
2. Στους χώρους της αποθήκης καθαριότητας , κουζίνας και WC νηπίων κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης μέχρι το ύψος του 1.60μ.
3. Αντικατάσταση της παλαιάς και σαθρής ξύλινης κουζίνας .
4. Θα υλοποιηθούν χρωματισμοί σε όλο τον Σταθμού
5. Επίστρωση των δαπέδων του Σταθμού με πλακίδια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στους χώρους απασχόλησης των νηπίων.

3. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ:

Στον Παιδικό Σταθμό Κάτω Νευροκοπίου, και βάσει των διατάξεων του ΠΔ 99/2017 για την οριστική αδειοδότηση λειτουργίας του σταθμού κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω παρεμβάσεις- προσαρμογές.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Αποξήλωση και κατασκευή νέας ράμπας στην είσοδο του Σταθμού .Η υπάρχουσα ράμπα δεν έχει την κατάλληλη κλίση με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται από καροτσάκια ΑΜΕΑ καθώς και από καροτσάκια μεταφοράς νηπίων. Η ράμπα θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και αντιολισθητικού υλικού στα σκαλιά.
2. Εργασίες αποκατάστασης της κατεστραμμένης περιφράξης στο υπαίθριο χώρο απασχόλησης των νηπίων.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1. Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων στους χώρους πλυντηρίου, κουζίνας και γραφείου Διεύθυνσης .

- Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων εσωτερικών κουφωμάτων από κουφώματα αλουμινίου
2. Επένδυση των υαλοστασίων στους χώρους απασχόλησης και τραπεζαρίας των νηπίων με ειδική μεμβράνη ασφαλείας και ανάλογη σήμανση
 3. Τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα κουφώματα των χώρων απασχόλησης των νηπίων μέχρι το ύψος των 1,50μ από το δάπεδο. Όλα τα κιγκλιδώματα δεν θα έχουν κενά μεγαλύτερα των 12εκ. και σκαλωτή διάταξη.

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1. Αντικατάσταση 1 σετ νιπτήρα και WC καθώς και τοποθέτηση ενός DS στο χώρο του wc προσωπικού. Τοποθέτηση ενός νιπτήρα ,μιας λεκάνης και ενός DS στο WC νηπίων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1. Θα αντικατασταθεί ο φωτισμός σε όλους τους χώρους του Σταθμού
2. Τμήμα του τοίχου στον χώρο της κουζίνας θα επενδυθεί με πλακίδια πορσελάνης μέχρι το ύψος των 1,60μ. Πλακάκια πορσελάνης θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους υγιεινής του Σταθμού.
3. Θα τοποθετηθεί μια μονάδα κλιματιστική στο χώρο του σταθμού
4. Τέλος θα υλοποιηθούν χρωματισμοί σε όλο τον Σταθμού

Το έργο είναι αυτοτελές, ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **95.171,58€** χωρίς ΦΠΑ & **118.012.76€** (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Νευροκόπι ,13-5-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων

Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Τεχνικών Έργων &
Περιβάλλοντος