

Τεχνική υπηρεσία

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Αποξήλωσεις ερμαρίων κουζίνας ξύλου	ΟΙΚ-22.7 0.02.1ΣΧ	ΟΙΚ2275 100%	1.1	m2	7,5	17,90	134,25	
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-22.6 5.01	ΟΙΚ2275 100%	1.2	m3	3,84	56,00	215,04	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων.Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-22.2 2.01	ΟΙΚ2241 100%	1.3	m2	17,0	6,70	113,90	
4	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης	ΑΤΗΕ83 07.1Ν	ΗΛΜ14 100%	1.4	τεμ.	4,0	34,40	137,60	
5	Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη	ΑΤΗΕ83 05.1Ν	ΗΛΜ14 100%	1.5	τεμ.	5,0	34,40	172,00	
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	NET ΟΙΚ-22.4 5	ΟΙΚ2275 100%	1.6	m2	76,84	16,80	1.290,91	
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	NET ΟΙΚ-22.2 3	ΟΙΚ2252 100%	1.7	m2	52,15	5,60	292,04	
8	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ-Γ-1 .1	ΝΟΔΟ3121.Β 100%	1.8	m3	9,74	16,80	163,63	
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-20.0 5.01	ΟΙΚ2124 100%	1.9	m3	5,0	4,50	22,50	
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-22.2 0.01	ΟΙΚ2236 100%	1.10	m2	51,86	7,90	409,69	
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								2.951,56	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
11	Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-38.2 0.03	ΟΙΚ3873 100%	2.1	kg	87,78	1,01	88,66	
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NET ΟΙΚ-38.0 2	ΟΙΚ3811 100%	2.2	m2	22,22	22,50	499,95	
13	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-32.2 5.03	ΟΙΚ3223.A.5 100%	2.3	m3	5,34	16,80	89,71	
14	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	NET ΟΙΚ-32.0 5.04	ΟΙΚ3214 100%	2.4	m3	5,35	106,00	567,10	
Άθροισμα ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								1.245,42	
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-73.3 3.01	ΟΙΚ7331 100%	3.1	m2	137,99	15,75	2.173,34	

16	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	NET ΟΙΚ-75.6 8.ΣΧ	ΟΙΚ7564 100%	3.2	m2	6,4	101,00	646,40	
17	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET ΟΙΚ-75.4 1.01.ΣΧ	ΟΙΚ7541 100%	3.3	m2	42,26	39,00	1.648,14	
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών	NET ΟΙΚ-77.5 4	ΟΙΚ7754 100%	3.4	m2	27,72	6,70	185,72	
19	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	NET ΟΙΚ-73.9 6	ΟΙΚ7396 100%	3.5	m2	40,66	19,70	801,00	
20	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη	NET ΟΙΚ-77.7 1.01	ΟΙΚ7771 100%	3.6	m2	63,36	10,70	677,95	
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-77.8 0.01	ΟΙΚ7785.1 100%	3.7	m2	1.066,61	9,00	9.599,49	
22	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	NET ΟΙΚ-77.0 2.02	ΟΙΚ7708 100%	3.8	m2	824,23	2,80	2.307,84	
23	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.τ.λ.	NET ΟΔΟ-B-5 2	ΝΟΔΟ2922 100%	3.9	m2	22,86	13,80	315,47	
24	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-73.3 4.01	ΟΙΚ7326.1 100%	3.10	m2	110,27	33,50	3.694,04	
Άθροισμα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								22.049,39	
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ									
25	Ξύλινα ενεργειακά υαλοστάσια από ξυλεία "Μεράντι" (μ2)	ΟΙΚ-54.2 0.0ΣΧΕΤ	ΟΙΚ5422 100%	4.1	TEM	14,39	376,64	5.419,85	
26	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	NET ΟΙΚ-65.1 7.01	ΟΙΚ6519 100%	4.2	m2	11,42	200,00	2.284,00	
27	Εσωτερική πόρτα Laminate με κάσσα δρομική πλάτους 10εκ	ΟΙΚ 54.40 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ5441.1 100%	4.3	μ2	51,0	120,00	6.120,00	
Άθροισμα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								13.823,85	
H/M									
28	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού	ΑΤΗΕ89 73.7.4Ν	ΗΛΜ59 100%	5.1	τεμ	103,0	26,66	2.745,98	
29	Κλιματιστική μονάδα inverter 9000BTU, ενεργειακής κλάσης A+++	ΑΤΗΕ 8531ΣΧΕ Τ	ΗΛΜ32 100%	5.2	τεμ	1,0	600,00	600,00	
30	Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων πλήρης με βαλβίδα χρωμέ	ΑΤΗΕ81 60.1.ΣΧ	ΑΤΗΕ8160.1 100%	5.3	τεμ	1,0	50,00	50,00	
31	Φωτιστικό σώμα ορατής τοποθέτησης προστασίας IP66, επίμηκες με κύκλωμα LED 49W και ενσωματωμένο τροφοδοτικό.	ΑΤΗΕ 8971.1.1 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ7809 0%	5.4	τεμ	103,0	55,00	5.665,00	
32	Λουτήρας νηπίων σε στήλη πανταχόθεν ελεύθερος, από πορσελάνη πλήρης	ΑΤΗΕ81 84	ΑΤΗΕ8184 100%	5.5	τεμ	3,0	120,15	360,45	
33	Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσματωμένος, χωνευτού ή ελεύθερου τύπου μήκους περίπου 1.60 m,	ΑΤΗΕ81 61.1.1	ΑΤΗΕ8161.1.1 100%	5.6	τεμ	2,0	120,15	240,30	
34	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 16 cm	ΑΤΗΕ81 81.1	ΑΤΗΕ8181.1 100%	5.7	τεμ	3,0	60,67	182,01	

35	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46x64, πλήρης με βαλίδα χρωμέ	ΑΤΗΕ81 60.3	ΑΤΗΕ8160.3 100%	5.8	τεμ	2,0	93,04	186,08	
36	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου	ΑΤΗΕ81 51.2	ΑΤΗΕ8151.2 100%	5.9	τεμ	2,0	150,23	300,46	
Άθροισμα Η/Μ								10.330,28	
ΛΟΙΠΑ -ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
37	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	NET ΟΙΚ-56.2 3	ΟΙΚ5613.1 100%	6.1	m2	3,49	225,00	785,25	
38	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα	NET ΟΙΚ-56.2 4	ΟΙΚ5613.1 100%	6.2	m2	3,74	180,00	673,20	
39	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-64.0 1.01	ΟΙΚ6401 100%	6.3	kg	60,06	4,50	270,27	
40	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	NET ΟΙΚ-79.1 0	ΟΙΚ7912 100%	6.4	m2	17,0	7,90	134,30	
41	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	NET ΟΙΚ-52.7 6.01	ΟΙΚ5276 100%	6.5	m3	1,0	560,00	560,00	
42	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	NET ΟΙΚ-72.1 1	ΟΙΚ7211 100%	6.6	m2	17,0	22,50	382,50	
43	Επένδυση τζαμιού με ειδικές μεμβράνες ασφαλείας	NET ΟΙΚ-76.2 2ΣΧΕΤ	ΟΙΚ7609.2 100%	6.7	m2	75,68	40,30	3.049,90	
44	Δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών μπορντό 50x50x4 cm με πύρους	ΟΙΚ-53.4 3ΧΤΕΤ	ΟΙΚ5343 100%	6.8	m2	109,55	39,70	4.349,14	
45	Ξύλινη κατασκευή ποδιάς ασφαλείας σε κουφώματα	ΟΙΚ 5485ΣΧΕ Τ	ΟΙΚ5626 100%	6.9	m2	49,92	100,00	4.992,00	
46	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	NET ΥΔΡ-11. 13	ΥΔΡ6812 100%	6.10	kgr	276,0	2,90	800,40	
47	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	NET ΟΔΟ-Α-1 0	ΟΙΚ6448 100%	6.11	m	115,0	6,60	759,00	
48	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	NET ΟΙΚ-73.7 6	ΟΙΚ7396 100%	6.12	μμ	64,21	5,60	359,58	
49	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	NET ΟΙΚ-64.2 6.02	ΟΙΚ6427 100%	6.13	μμ	253,72	10,10	2.562,57	
Άθροισμα ΛΟΙΠΑ -ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								19.678,11	
Άθροισμα Βασικές Εργασίες								70.078,61	
Άθροισμα Κύριες Εργασίες								70.078,61	
ΓΕ & ΟΕ 18,00%								12.614,15	
Μερικό Σύνολο								82.692,76	
Απρόβλεπτα								12.403,91	
Αναθεώρηση								74,91	
Απολογιστικές Εργασίες								0,00	
Σύνολο Δαπανών								95.171,58	
ΦΠΑ 24,00%								22.841,18	
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								118.012,76	

Κ. Νευροκόπι ,10/6/2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαστεργίου Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Χαριζάνης Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Μπεγλερίδης Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ